



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO

Cuadro de Precios Nº 1

	MEJORA CIMENTACIÓN Y REFUERZO RAMPA Nº4 BOUZAS TT	Pág.: 1 DE 2
	DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO	
	CUADRO DE PRECIOS Nº1	Fec.: 17 / 04 / 17

Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
U01AF210	m2	Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero y canón de vertido. TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	3,60
U01AF205	m2	Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/30 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero y canón de vertido. SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	6,29
U01DN030	m3	Desmante en terreno de tránsito de la explanación, vaciado o saneo con unas dimensiones en planta superiores a 3 m o por debajo de la cota del fondo de excavación definida en planos, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, hasta 10 km. de distancia. CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	5,36
U01tn062	m3	Relleno todo uno con material procedente de cantera, i/extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación s/PG-3, completamente terminado i/material, canon de prestamo y transporte, totalmente terminado. SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	6,25
U01TC070	m3	Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente terminado. TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	3,55
U01ST10	Ud	Transporte, montaje y retirada de equipo de perforación, inyección de mortero de baja movilidad e inyección de lechada. CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4.372,64
U01ST20	ml	Perforación revestida con diámetro >120 mm, vertical o ligeramente inclinado desde superficie, para cualquier profundidad para posterior inyección de mortero, suministro de agua, aire comprimido, energía eléctrica, replanteo y control de alineación de los taladros, incluido personal, maquinaria y medios auxiliares necesarios, medido desde el fondo de la perforación hasta plataforma de apoyo de los equipos, totalmente terminado. CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	47,27
U01ST21	ml	Perforación revestida con diámetro >120 mm, vertical o ligeramente inclinada desde superficie, para cualquier profundidad para posterior inyección tubo manguito, suministro de agua, aire comprimido, energía eléctrica, replanteo y control de alineación de los taladros, incluido personal, maquinaria, suministro y colocación de tubos manguito de PVC equipados con válvulas cada 0,50 m e inyección de hasta 20 kg de materia seca por metro para formación de vaina, y medios auxiliares necesarios, medido desde el fondo de la perforación hasta plataforma de apoyo de los equipos, totalmente terminado. CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	55,09
U01ST30	m3	Inyección de mortero de baja movilidad inyectado en retirada a alta presión en tramos de 50 cm, con control, regulación y registro informatizado de parámetros de inyección, incluyendo el suministro del mortero. DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	292,11
U01ST40	m3	Inyección de lechada de cemento a través de válvulas, con control, regulación y registro informatizado de parámetros de inyección, incluyendo el suministro del cemento. DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	236,65
U01ST41	Ud	Obturación con obturador neumático sencillo o doble para la inyección selectiva del tubo manguito. SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	7,96
U01ST50	ml	Suministro e instalación de tubería inclinométrica de aluminio de diámetro>75 mm, i/ pp de tapón de fondo y tapa, instalación en perforación y trabajos de sellado de uniones, inyección de lechada y mojón en embocadura, lecturas quincenales durante la duración de las obras, informe e interpretación. SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	73,99

	MEJORA CIMENTACIÓN Y REFUERZO RAMPA Nº4 BOUZAS TT	Pág.: 1 DE 2
	DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO	
	CUADRO DE PRECIOS Nº1	Fec.: 17 / 04 / 17

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
E04AB020	kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado perforación, incluso medios auxiliares, completamente terminado, p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS	1,06
U03VC085	t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángulos < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación. CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	48,52
U03VC030	t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángulos < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación. CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	45,80
U03WV030	m3 Pavimento de hormigón HP-45 de resistencia característica a flexotracción, en espesor de 30 cm. en paños máximos de 5x5 m, con pasadores fi 16 mm cada 50 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	86,04
U03RA080	m2 Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia, con una dotación mínima de 0,5 kg/m2 i/barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado. TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,37
U03CZ050	m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	11,18
IMP02	Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecución de los trabajos, no consideradas en el pliego. DOCE MIL EUROS	12.000,00
sys	Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente. CINCO MIL EUROS	5.000,00
vagr	Partida alzada de medidas de protección medioambiental y gestión de residuos, incluyendo retirada, limpieza, carga sobre camión, barrido, almacenamiento en contenedores de recogida de residuos, en su caso, y transporte a vertedero y/o gestor autorizado de todos los escombros y/o materiales sobrantes, gastos y canon incluidos. TRES MIL QUINIENTOS EUROS	3.500,00

17 de abril de 2017

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS



Fdo.: Jose Enrique Escolar Piedras

EL JEFE DE DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN



Fdo.: Ignacio Velasco Martínez